



SCHODIŠTĚ

TABULKA MÍSTNOSTI

PODLAŽÍ	Č. M.	MÍSTNOST	PLOCHA	VÝŠKA	PODLAHA	STĚNA	OBKLAD	STROP
1	.01	CHODBA	6,56m ²	2800	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNA ŠTUKOVNKA	---	VÁPENNA ŠTUKOVNKA
1	.02	KOMORA	7,46m ²	2800	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNA ŠTUKOVNKA	---	VÁPENNA ŠTUKOVNKA
1	.03	OBVACÍ POKOJ	30,7m ²	2800	PLOVOUNĚ	VÁPENNA ŠTUKOVNKA	---	VÁPENNA ŠTUKOVNKA
1	.04	KK	6,86m ²	2800	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNA ŠTUKOVNKA	ZÁLINKOU	VÁPENNA ŠTUKOVNKA
1	.05	KOUPELNA	6,08m ²	2800	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNA ŠTUKOVNKA	V=2000mm	VÁPENNA ŠTUKOVNKA

VÝPIS PŘEKLADŮ

PŘEKLAD	šifra překladu	DELKA PŘEKLADU/mm/	MNOŽSTVÍ
4R0P-U70+1170/238/1000	365	1000	2
4R0P-U70+1170/238/2250	365	2250	1
4R0P-U70+1170/238/2500	365	2500	2
R0P-U70/238/1250	125	1250	3

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ 36,5P+D TL.365mm S KZS TL.70mm
- NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ 24 P+D TL.250mm S KZS TL. 120mm
- NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ 24 P+D TL.250mm
- NOSNÉ ZDIVO SE ZVYŠENÝM AKUST. ÚTLUMEM Z KERAMICKÝCH BLOKŮ 2x24 P+D S IZOLANTEM 50mm, TL.550mm
- PŘÍČKY Z PŘÍČKOVEK 11,5 P+D TL.125mm
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- BETONOVÁ MAZANINA B15 VZTUŽENÁ SÍŤ 100/100/6
- PODKLADNÍ BETON B15, VZTUŽEN SÍŤ 100/100/6
- ŽELEZOBETON
- ROSTLÝ TERÉN
- TEPelná IZOLACE Z POLYSTYRENU
- STŘEŠNÍ KRITINA

POZNÁMKA

- Č8** SKLADBY KONSTRUKCI VIZ. VÝKRES ŘEZU
- Č9** V PŘÍPADĚ INSTALACE KRBU JE VE VÝKRESE VZNAČENA NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA PODLAHY (KERAMIKA ALIT. KAMEN) V TOMTO ROZSAHU: PŘED OHNIŠTĚM MIN. 800mm PŘESAHY PO STRANÁCH MIN. 300mm
- Č10** PŘI MONTÁŽI STROPU OZNAČIT MÍSTA PRŮCHODU POTRUBÍ VŠECHNY STAV. ÚPRAVY DLE PROJEKTU PROFESÍ
- Č11** V MÍSTĚ PŘEDPOKLADANÉHO KRBOVÉHO TĚLESA VE SKLADBĚ PODLAHY NAHRADIT TER. IZOLACI BETONEM
- Č12** VZTUŽENÍ POZEDNÍCH VĚNCŮ, ŽB. PŘEKLADŮ VIZ. STATICKÁ ČÁST PROJEKTU
- Č13** OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ – SYSTÉM OKEN (VÝPIS KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ – VÝKRES STŘECHY) VNITŘNÍ PARAPETY LAMINOVANÁ DESKA SE ZAOLBENÍM
- Č14** KANALIZAČNÍ STOUPAKŮKU ZVUKOVĚ IZOLOVAT MATERIÁLEM NA BÁZI POLYETHYLENU S TL. STĚNY 9mm
- Č15** DVEŘE, OKNA VIZ. TABULKA VÝPLNĚ OTVORŮ
- Č16** VŠECHNY DRÁŽKY VE ZDMU PROVADĚT FLEXOU
- Č17** PŘEKLADY NAD OTVORY V OBVODOVÉM ZDMU BUDOU PROVEDENY V RÁMCI BETONÁŽE STROPNÍ DESKY

ZHOTOVITEL: Točik-stavebně projektový atelier, V Zátěži 853, Kralupy n. Vlt.
 tel: 606 614169, 723 433704 e-mail: info@atelier-tocik.cz

INVESTOR: Stanislav Kohout-Kek Kvalite, Grégořova 534, 278 01 Kralupy n. Vlt.
MÍSTO STAVBY: Výstavba rodinných domů Za Kaplí, k.ú. Veltrusy

STAVEB. ÚŘAD: Veltrusy

NÁZEV AKCE: VÝSTAVBA ŘADOVÝCH DOMŮ VELTRUSY
ŘD TYP V.-malý středový pravý

STAV. OBST: PARÉ Č. Č. VÝKRESU: **F.02**

OBSAH: PŮDORYS 1.NP

atelier TOČIK
 www.atelier-tocik.cz

STUPEŇ: PP

DATA: 11/2008

ZAKÁZKA Č.: 20/07/08

MĚŘÍTKO: 1:50

Č. VÝKRESU: F.02

zámka č. DAT: